

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	4 0 . 5 0 0 , 0 0 € (Κ.Α. 45.7336.01)
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:	ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Α/Α ΜΕΛΕΤΗΣ	11/2020
Α/Α ΕΡΓΟΥ	7/2020
ΣΥΝΤΑΞΑΣ:	ΒΑΣΙΛΗΣ Π. ΠΛΑΚΑΝΤΑΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση:
Δημαρχείο Εμμανουήλ Παππά
Κοινότητα Χρυσού
Τ.Κ. 620 46
Πληροφορίες: Βασίλης Πλακαντάρας
τηλ.: 2321 3 52643
fax: 2321 3 52648
e-mail: texnep@0670.syzefxis.gov.gr
url: www.edemocracy-empapas.gr

ΕΡΓΟ:
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Με την παρούσα Μελέτη προϋπολογισμού **40.500,00 €** μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (23%) προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών εντός των χώρων των κοιμητηρίων του Νέου Σκοπού, Εμμανουήλ Παππά, Ψυχικού και Βαλτοτοπίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Κοινότητα Νέος Σκοπός.

Πρόκειται για επίστρωση με γκρο μπετόν των διαδρομών κυκλοφορίας που είναι ακόμα χωμάτινοι και εντοπίζονται βόρεια εντός των Κοιμητηρίων. Νότια οι διάδρομοι είναι ήδη επιστρωμένοι. Τα πλάτη των διαδρόμων είναι σχετικά σταθερά σε κάθε όδευση. Επιπλέον προβλέπεται ενίσχυση λόγω επικινδυνότητας της υφιστάμενης περιφράξης από οπτοπλινθο με τις αντηρίδες που υφίστανται και σοβάντισμα και επαναχρωματισμός μετά από απόξεση του υφιστάμενου επιχρίσματος. Στα σημεία που η τοιχοποιία είναι σε κακή κατάσταση, αυτή αντικαθίσταται μερικώς με τσιμεντοπλινθο. Οι αντηρίδες ενισχύονται και σκυροδετούνται νέες χάριν ομοιομορφίας και ενίσχυσης.

- Κοινότητα Εμμανουήλ Παππάς.

Πρόκειται για εργασίες επίστρωσης με γκρο μπετόν των διαδρομών του Κοιμητηρίου και διαμόρφωση κατάλληλων ρύσεων για την απορροή των υδάτων. Προβλέπεται εσχάρα απορροής ομβρίων και δίκτυο, ενώ θα γίνουν εργασίες πλακόστρωσης του κεντρικού διαδρόμου πλησίον του Ναού. Θα γίνει χωροθέτηση τριών βρυσών τύπου «Ερατώ ενδεικτικά από Ακρόλιθο) με όλες τις εργασίες εγκατάστασης αυτών και σύνδεση με το δίκτυο. Για τη διαμόρφωση των ρύσεων θα υφίστανται εκσκαφές και διαμορφώσεις που θα εντείνουν την πορεία των υδάτων κάθε φορά προς τα νότια σε όδευση που συναντά κάθετα το σύνολο των οδεύσεων για να οδηγήσει τα ύδατα δυτικά και βόρεια σε χώρο φρεατίου απορροής.

- Κοινότητα Ψυχικού

Θα γίνει επίστρωση με γκρο μπετόν των διαδρομών κυκλοφορίας.

- Κοινότητα Βαλτοτοπίου

Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 4 φωτιστικών σωμάτων led με τεχνολογία ηλιακών συλλεκτών με αυτονομία, με τους ιστούς και τις βάσεις έδρασης αυτών, όπως και των καλωδίων υποστήριξης. Επιπλέον προβλέπεται δίκτυο ύδρευσης και μικρή εκσκαφή για την εγκατάσταση του σωλήνα PVC.

Για όλες τις εργασίες θα υπάρξει προσαρμογή υφιστάμενων φρεατίων στις νέες στάθμες αν αυτό απαιτηθεί, θα υπάρξουν εργασίες καθαίρεσης υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης αν αυτή είναι αδρή ή βρίσκεται σε υψηλή στάθμη δημιουργώντας ανισοσταθμίες στην όδευση, ή αν υφίστανται υπολείμματα αυτής.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς Πόρους, η δε επίβλεψη του έργου θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν. 4412/16.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Χρυσό, 26/8/2020
Ο Προϊστάμενος της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Χρήστος Γ. Μήτρακας
Πολιτικός Μηχανικός

Χρυσό, 26/8/2020
Ο Συντάξας

Βασίλης Π. Πλακαντάρας
Πολιτικός Μηχανικός