




ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ



ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ



ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΡΕΜΑ



- Παρατηρήσεις :
- Αγωγοί αποχέτευσης :
α. δομημένου τοιχώματος υπονόμων
β. ΡΕ 10 atm. (καταθλιπτικοί)
 - Η τυπική διατομή είναι η ίδια και για τους καταθλιπτικούς αγωγούς.
 - Τα ακριβή βάθη τοποθέτησης των σωληνώσεων δείχνονται στις μικτομές.
 - Σε περίπτωση όπου το βάθος εκσκαφής είναι ιδιαίτερα μικρό ή άμμος έδρασης και εγκιβωτισμού αντικαθίσταται με ακυρόδεμα εγκιβωτισμού.

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΡΕ (MRS8 = 8MPa)								
A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (mm)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΑΜΜΟΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΣΤΕΨΗΣ (m)	ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΑΘΗ<1,25m (cm)	ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΑΘΗ ΑΠΟ1,25m ΕΩΣ 2,00m (cm)*	ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΑΘΗ>2,00m (cm)**
1	DN90	78	6	90	0,10	60	75	90
2	DN200	174	13	200	0,10	60	75	90
3	DN250	220	15	250	0,10	60	75	90
4	DN355	330	22,5	375	0,10	75	95	110

ΒΑΡΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ								
A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (mm)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΑΜΜΟΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΣΤΕΨΗΣ (m)	ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΑΘΗ<1,25m (m)	ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΑΘΗ ΑΠΟ1,25m ΕΩΣ 2,00m (cm)**	ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΑΘΗ>2,00m (cm)**
1	OD200	176	12	200	0,10	60	75	90
2	OD250	216	17	250	0,10	60	75	90
3	ID300	300	22	344	0,10	75	90	110
4	OD400	344	28	400	0,10	80	105	120
5	ID500	500	35	570	0,10	110	125	130

- * Στο πλάτος σκάμματος περιλαμβάνεται και το πλάτος της αντιστήριξης με ξυλοζεύματα (~2x7,5=15cm)
- ** Στο πλάτος σκάμματος περιλαμβάνεται και το πλάτος της αντιστήριξης με Krings (~2x10=20cm)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ		
ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Β'ΦΑΣΗ		
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ		
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022	ΚΑΙΜΑΚΑ 1:20	
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 5	
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΚΑΝΤΑΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ